L. 3. Rok 1883.

DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ

dla stoł. król. miasta Krakowa.

Przedpłatę roczną zła. 1, składać można w biurach Komisarzy obwodowych. Właściciele domów w Krakowie otrzymują dziennik rozporządzeń bezpłatnie.

Rada miasta.

Posiedzenie z dnia 1 lutego 1883.

Przyjęto do wiadomości:

1) reskrypt Wydziału krajowego zawiadamiający, że ś. p. Stefania Hołyńska, poddana rosyjska, zmarła w Krakowie w d. 25. marca 1879, zapisała $^{1}/_{3}$ część spadku, jaki jéj po ojcu przypadał, na rzecz nowo założyć się mającego szpitala dla nieuleczalnych chorych w Krakowie. Spadek ten składa się z $^{1}/_{14}$ części dóbr Krzyczów i Kadisz w powiecie Mścisławskim, w gubernii Mohylewskiéj położonych. Pertraktacya spadkowa toczy się w izbie cywilnéj w Mohylewie, jako właściwéj instancyi spadkowéj; —

2) pismo Dra Maksymiliana Zatorskiego, posła do Rady państwa i Radcy miej. zawiadamiające, że p. Minister wyznań i oświaty, oświadczył w komisyi budżetowej Rady państwa, że już ma upoważnienie cesarskie do żądania kredytów dodatkowych dla trzeciego gimnazyum w Krakowie, i że poseł Dr. Zatorski sprawę trzeciego gimnazyum w Krakowie odnośnie do uchwały Rady z d. 18. stycznia 1883 wniósł na posiedzeniu Koła polskiego w Wiedniu w d. 24 stycznia r. b.:

3) pismo Towarzystwa lekarskiego krakowskiego zawiadamiające o wyborze p. Dra Stanisława Paszkowskiego, prymaryusza szpitala św. Łazarza, na delegata do Komisyi sanitarnéj w Krakowie.

1) Zezwolono p. bar. Horochowi na położenie na bruku płyty kamiennéj z napisem: „Na tem miejscu **Tadeusz Kościuszko** przysięgał narodowi w dniu 24 Marca 1794“ — w rynku głównym w miejscu, gdzie się obecnie małoznaczny kamień z datą znajduje;

2) Przyjęto deklaracyę p.bar. Horocha z dnia 10. Stycznia 1883, mocą której tenże zobowiązał się płytę powyższą wprawić w bruk swoim kosztem;

3) Przyjęto imieniem gminy zobowiązanie, że płyta ta w przyszłości w razie przebrukowania z miejsca usuniętą nie zostanie.

1) Zatwierdzono linię regulacyjną dla realności L. 80. Dz. I. (Zbor ewangielicki) od ulicy Grodzkiej lit. m. p; zaś od strony plantacyj lit. i. h. oznaczoną na planie sytuacyjnym przez Budownictwo miejskie dnia 9. Stycznia b. r. sporządzonym;

2) Odstąpiono Zborowi grunt miejski na plantacyach obok pomienionej realności, na wspomnionym planie lit. a, b, c, d, e, f, g, h, i, k oznaczony, a wynoszący powierzchni 144⁰ 2'☐ pod następującymi warunkami:

a) Gmina ewangielicka zburzy facyatę domu piątrowego L. 80 Dz. I. przy ulicy grodzkiej i grunt zpod tejże, na planie lit. m. n. o. p. wykazany, powierzchni 4⁰ 3'☐ obejmujący, odstąpi miastu na własność

b) zapłaci gminie miasta kwotę Zła. 300, ctn. 83;

c) wystawi w roku bieżącym od ulicy grodzkiej nową fasadę; zaś od strony plantacyj dom z ozdobną fasadą bez żadnego wyjścia na plantacye.

d) wybuduje na reszcie pozostałej linii i. h. mur otynkowany, nakryty cegłą (rollszychtą;)

3) Do podpisania kontraktu upoważniono p. Prezydenta m. i Radców m. pp. Friedleina Józefa i Rzewuskiego Walerego. —

Polecono ekonomatowi miejskiemu zakupno w własnej administracyi pościeli dla straży miejskiej pożarnéj i pociągów miejskich kosztem 1500 Zła. pod zarządem i kontrolą Sekcyi ekonomicznej.

Przyjęto do wiadomości:

1) Sprawozdanie komisyi archiwalnej o dalszym postępie czynności uporządkowania dawnego Archiwum miejskiego;

2) Sprawozdanie Magistratu, według którego liczba przekupniów w sieniach w ostatnim kwartale 1882 r. obniżyła się z 68 na 66.

1) Rada miasta upoważniła ze względu, że komisya plantacyjna zamierza otoczenie Wawelu (plac i miejsca na około zamku) oczyścić, uporządkować i przyozdobić, też komisyę do uporządkowania i przyozdobienia placu pod zamkiem od strony ul. Stradom.

Zapewniono przyjęcie do gminy pod warunkiem uzyskania obywatelstwa austryackiego następującym osobom:

a) Oskarowi L. Kreutzbergowi, poddanemu rosyjskiemu, buchalterowi za opłatą taksy 10 Zła.

b) Bonawenturze Błeszyńskiemu, poddanemu rosyjskiemu właścicielowi dóbr ziemskich Kołdów w Królestwie pols. za opłatą taksy 50 Zła.
c) Barbarze Chmurzyńskiej i Anieli Jasińskiej poddankom rosyjskim, nowicyuszkom zgromadzenia PP. Felicyanek za opłatą taksy po 10 Zła.

Posiedzenie nadzwyczajne z dnia 8 lutego r. b.

Na wezwanie p. Prezydenta miasta Rada uczciła pamięć ś. p. Józefa Szujskiego przez powstanie z miejsc i uchwaliła następujące wnioski p. Prezydenta:
1) złożyć na trumnie ś. p. Józefa Szujskiego wieniec ze wstęgami z napisem: **„Rada m. Krakowa Józefowi Szujskiemu“** i wyrazić wdowie współczucie przez deputacyę złożoną z pp. Prezydenta m. I wiceprezydenta i 2ch radców;
2) towarzyszyć w komplecie orszakowi pogrzebowemu;
3) oświecić gazem ulice i place, któremi przechodzić będzie orszak żałobny;
4) zaprosić cechy i stowarzyszenia do udziału z insygniami i chorągwiami;
5) utrzymać porządek przez straż pożarną miej. i ochotniczą;
6) ofiarować bezpłatnie grunt na cmentarzu pod grób dla ś. p. Józefa Szujskiego, zastrzegając sobie prawo uczczenia pamięci zmarłego na miejscu spoczynku na cmentarzu tablicą pamiątkową na wypadek, gdyby zwłoki przeniesiono do grobów zasłużonych na Skałkę; w końcu polecono Sekcyi III na wniosek p. Dra Straszewskiego obmyślenie trwałego sposobu uczczenia nieśmiertelnéj pamięci Józefa Szujskiego.

CENNIK

robót i materyałów budowlanych dla miasta Krakowa na rok 1883, zatwierdzony przez Sekcyę ekonomiczną Rady miasta na posiedzeniu dnia 31 Stycznia r. b.

I. Koszta Igo metr. □ zabudowanej powierzchni zwyczajnych domów czynszowych.

pozycya	Przedmiot	cena zła.	ct.
1.	Jeden metr kwadratowy domu murowanego parterowego z pokryciem ogniotrwałem i piwnicami od zła. 25. — do	30	—
2.	Jeden metr kwadratowy domu murowanego jedno piętrowego z pokryciem ogniotrwałem dto j. w. od zła. 45. do	50	—
3.	Jeden metr kwadratowy domu murowanego dwupiętrowego z pokryciem ogniotrwałem dto j. w. od zła. 60 do	65	—
	II. Robota grabarska.		
4.	1 metr sześcienny ziemi do głębokości 2.50 metr. wykopać z rozparciem brzegów (szperowaniem)	0	30
5.	1 metr sześcienny ziemi do głękości 5.00 metr. wykopać z rozparciem brzegów	0	50
6.	1 metr sześcienny ziemi nasypać z ubiciem od 15 cnt. —	—	25
	III. Odwóz ziemi.		
7.	1 metr sześcienny ziemi odwieść do odległości około 2500 metrów	—	45

IV. Robota murarska z rusztowaniem.

pozycya	Przedmiot	cena zła	ct.
8.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z kamieni łamanych na zaprawie wapiennéj	5	—
9.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z kamieni łamanych na zaprawie wapienno-cementowej w stosunku 1 część cementu, 2 części wapna, 6 części piasku	6	90
10.	1 metr sześcienny muru w ścianach piwnicznych z cegły zwyczajnej na zaprawie wapiennej	7	—
11.	1 metr sześcienny muru w cokóle i parterze z cegły zwyczajnej na zaprawie wapiennej	8	—
12.	1 metr sześcienny muru na pierwszem piętrze z cegły zwyczajnej na zaprawie wapiennéj	8	20
13.	1 metr sześcienny muru na drugiem piętrze z cegły zwyczajnej na zaprawie wapiennéj	8	50
14.	1 metr sześcienny muru w ścianach strychowych i kominach, z cegły zwyczajnej na zaprawie wapiennej, przy budynku dwupiętrowym	8	80
15.	1 metr sześcienny muru w skle-		

pozycya	Przedmiot	cena zła. ct.
	pieniach, bez różnicy wysokości z cegły zwyczajnej na zaprawie wapiennej	9 —
	Uwaga. Przy powyższych cenach cegła przyjęta jest **w zupełnie dobrym gatunku.**	
16.	1 metr sześcienny muru z cegły prasowanej, dobrze wypalonej, na zaprawie cementowej	11 70
17.	1 metr sześcienny betonu wapienno-cementowego	7 37
18.	1 metr kwadratowy posadzki ceglanej płazem kładzionej, na powale strychowej, na glinie z zalaniem zaprawą wapienną . .	— 80
19.	1 metr kwadratowy posadzki z cegły prasowanej rębem (na kant) kładzionej na zaprawie wapiennej z zalaniem spojeń(fug) i należytemwytarciem	1 40
20.	1 metr kwadratowy wyprawy ścian bez zatarcia (rapowanie) zaprawą wapienną	— 16
21.	1 metr kwadratowy wyprawy ścian wewnętrznych zaprawą wapienną, z gładkiem zatarciem i pobieleniem	— 21
21.a)	1 metr kwadratowy wyprawy ścian zewnętrznych zaprawą wapienną, z gładkiem zatarciem i pobieleniem	— 25
22.	1 metr kwadratowy gładkiej wyprawy ścian zaprawą cementową	— 60
23.	1 metr kwadratowy sufitu z dodaniem łat $^2/_3$cm. grubych, z czystem zatarciem i pobieleniem .	— 90
23.a.)	1 metr kwadr. sufitu z otrzcinowaniem na podsiębitce (szalówce)	— 75
24.	1 metr kwadratowy fugowania (testowania) ścian ceglanych, z dodaniem zaprawy i kwasu solnego	— 50
25.	1 metr sześcienny osadzenia kamieni ciosowych	9 —
26.	1 kilogram belek (tregerów) żelaznych wyciągnąć i ułożyć . . .	— 1
27.	1 drzwiczki do wycieru kominowego osadzić	— 20
28.	1 krosno (blindram) pojedyncze w oknie osadzić	— 50
29.	1 metr bieżący kanału betonowego jajowatego, wymiaru $\frac{0.60}{1.10}$ mtr. z zaprawy 1 część cementu, 3 części gruzu, 3 części piasku, z średnim wykopem i zasypaniem ziemią z ubiciem . . .	9 —
30.	1 metr bieżący kanału z masy betonowej jak pod poz. 29, wymiaru $\frac{0.60}{0.90}$ metr.	7 80
	Płaca dzienna.	
31.	1 dzień (12 godzin) podmajstrzego murarskiego	2 50 do 3 —

pozycya	Przedmiot	cena zła. ct.
32.	1 dzień (12 godzin) czeladnika murarskiego	1 30 „ 1 70
33.	1 dzień (12 godzin) gracarza lub pomocnika do ciężkich robót .	— 75 „ — 80
34.	1 dzień (12 godzin) pomocnika do noszenia wapna	— 50
	Uwaga. Do cen za robotę na dniówkę dolicza się 10% na dozór majstra i narzędzia. —	

V. Materyały murarskie z dostawą.

Cegła fortyfikacyjna (Schoenowska)

35.	1000 cegły prasowanej I klasy	22 —
36.	1000 cegły prasowanej II klasy	19 50

Cegła wymiarów normalnych t. j. 29 centm. długości, 14 centm. szerok. $6^1/_2$ centm. grub.

37.	1000 cegły podwójnie prasowanej	26 —
38.	1000 „ maszynowéj . . .	22 —
39.	1000 „ ręcznéj prasowanéj .	15 — „ 20 —
40.	1000 „ zwyczajnej	11 — „ 14 —
41.	1000 „ ogniotrwałej . . .	60 —
42.	1000 „ klinowej studziennej .	24 —
43.	1000 „ pustej	22 —
44.	1000 „ piecówki zwykłej . .	17 —
45.	1000 „ „ podwójnie prasowanej	21 —
46.	1000 dachówki zwykłej czerwonej	24 —
47.	1000 „ szklonej na zielono	120 —
48.	1000 „ „ na brunatno	120 —
49.	1 sztuka dachówki gąsiora nieszklonego (nieglazurowanego) .	— 15

Rury drenowe.

50.	1000 rur drenowych L. II . .	11 —
51.	1000 „ „ L. III .	13 —
52.	1000 „ „ „ IV . .	14 —
53.	1000 „ „ „ V . .	16 —
54.	1000 „ „ „ VI . .	18 —
55.	1000 „ „ „ VII . .	23 —
56.	1000 „ „ „ VIII .	40 —
57.	1000 „ „ „ IX . .	45 —
58.	1000 „ „ „ X . .	52 —
59.	1000 „ „ „ XI . .	64 —
60.	1000 „ „ „ XII . .	74 —

Kamień łamany wapienny.

61.	1 metr sześcienny kamieni grubych wymiarów bez ułożenia .	2 05
62.	1 metr sześcienny kamieni ułożyć	— $7^1/_2$

Wapno.

63.	1 metr sześcienny wapna gaszonego z dostawą	4 50 do 4 95
64.	1 metr sześcienny wapna na miejscu budowy gaszonego . . .	3 60

Cement.

65.	1. Beczka cementu grodzieckiego wagi 163 kilo.	6 25

pozycya	Przedmiot	cena zła. ct.
66.	Beczka cementu Opolskiego z fabryki F. W. Grundmana. wagi 200 kilo	5 25
67.	1 Beczka wapna hydraulicznego kufstejnskiego z fabryki Angelo Saulich, wagi 270. kilo . . .	7 50 [Beczka waży od 270 [320 kilo.
67 a)	100. kilo wapna hydraulicznego Dębnickiego	1 95

Gips.

68.	100. kilogr. gipsu murarskiego	1 20
69.	100. kilogr. gipsu sztukatorskiego	2 60

Glina.

70.	1 metr sześćś. gliny	2 —

Piasek.

71.	1 metr sześćś. piasku przesianego	1 —

Trzcina.

72.	1 Wiązka trzciny sufitowej 25 cm. średnicy	— 35

VI. Robota kamieniarska i materyały.

73.	1 metr sześćsc. cokółu z piaskowca twardego drobno ziarnistego z prostą fazą od góry	36 —
74.	1 metr sześćsc. stopni schodowych z piaskowca twardego nieprofilowanych do osadzenia na podmurowaniu	38 —
75.	1 metr sześćsc. stopni schodowych z piaskowca twardego profilowanych do osadzenia na podmurowaniu	42. —
76.	1 metr kwadr. płyt jasienickich surowych (nieszlifowanych) . .	1 50
77.	1 metr kwadr. płyt jasienickich gładzonych (szlifowanych) . . .	2 —
78.	Donica kamienna	1 50
79.	1 metr. kwadr. wyrównania (paserowania) kamieni	— 8
80.	1metr kwadr. wyrównania (lagrowania) groszkowania (sztokhamrowania)	— 12 do — 15
81.	1 metr kwadr. dto. z obrobieniem na czysto (z szulaizowaniem) i wytarciem gładkiem	— 18 „ — 20
82.	1 metr sześćś. kamienia pinczowskiego w sztukach około 0. 5 metr. kub. wielkości	64 —
83.	1 metr sześćsc. kamienia piaskowca twardego drobno ziarnistego w sztukach około 0. 5 metr. kub. wielkości	25 —
84.	1 metr. sześćsc. marmuru krajowego w sztukach około 1. 50 metr. kub. wielkości	130 —
85.	1 metr sześćsc. piaskowca szydłowieckiego w sztukach około 1.50 metr. kub. wielkości	110 —
85a.	1 metr. kwadr. płyt granitowych do 16 cm. grub. obrabianych	45 —
85b.	1 metr sześćsc. granitu w stanie surowym	160 —
86.	1 Dzień czeladnika kamieniarskiego z własnemi narzędziami [12 godzin] . . . . . . od	1 80 do 2 —

VII. Robota ciesielska.

87.	1 metr bieżący drzewa grubej miary od 26 centm. wysok. w robocie z drzewa obrabianego	— 11
88.	1 metr bieżący drzewa cienkiej i średniej miary do 26 centm. wysok. w robocie, z drzewa obrabianego.	— 15 do — 18
89.	1 metr kwadr. podłogi z desek jodłowych 4 cm. grub. czysto heblowanych na wpust kładzionych z przybiciem gwoździami, bez podkładów (legarów) . . .	1 25 do 1 50
90.	1 metr kwadr. powały na zakład z desek jodłowych 3 cm. grub. obrobionych (szperowanych) . .	— 88 do — 95
91.	1 metr. kwadr. ślepej powały wsuwanki z desek jodłowych ostrokrawężnych 3. cm. grub. z ołaceniem boków belek	— 75 do — 85
92.	1. metr. kwadr. (szalowania) pokrycia dachu deskami jodłowemi $2^1/_2$ cm. grubemi ostrokrawężnemi	— 60 do — 75
93.	1 metr. kwadr. opierzenia ścian przedziałowych z desek jodłowych 4 cm. grub. otrokrawężnych podwójnie zbitych (zatem 8 cm. grube, ściany).	1 50 „ 1 55
94.	1 metr. kwadr. podsiębitek z desek jodłowych do 2 cm. gr. ostrokr.	— 44
95.	1 metr kwadr. ołacenia spodów belek do osufitowania łatami rzniętemi $^2/_3$ cm. grubemi . . .	— 55 „ — 60
96.	1 metr kwadr. opierzenia ścian deskami jodłowemi $2^1/_2$ do 3 centm. grub. fugowanemi . .	— 70
97.	1 metr kwadr. listwowania ścian, listwami kielowanemi $2^1/_2$—4 cent. grubemi	— 35 „ — 40
98.	1 metr kwadr. ułożenia ślepej podłogi pod parkiety z desek ostrokrawężnych bez podkładów, bez materyału	— 15
99.	1 metr kwadr. ułożenia podłogi jak pod poz. 89 bez materyału	— 35
100.	1 metr. kwadr. ułożenia podłogi jak pod poz. 89 z podkładami bez materyału	— 45
101.	1 metr kwadr. odwiązania ściany drzewianej heblowanej na węgieł i słupy bez materyału . . .	1 50
102.	1 metr kwadr. heblowania drzewa	— 10
103.	1 metr bież. listwy podłogowej (fusgzymsu) kielowanej $^3/_5$ cm. grub.	— 13
104.	1 metr bież. stopnia schodowego $^{16}/_{31}$ centm. z progiem (blatem)	

pozycya | Przedmiot. | cena Zła· ct.

dębowym 5 centm. grub. oprofilowanym, z podstawką z drzewa miękiego, z wangami sosnowemi 8 centm. grub. co 1 metr odległości do obmurowania, z przytwierdzeniem progów śrubami, z dodaniem poręczy bez balasek, okrągłych z drzewa miękiego 5 cm. średnicy 2 — „ 2 50

105. 1metr bież. stopni schodów kręconych na trzonie (szpindlu,)progi sosnowe 5 centm. grub. oprofilowane,podstawki jodłowe, policzki (wangi) sosnowe 8 centm. grube, z poręczami bez balasek . . . 3 — „ 3 50

106. 1 metr bież. schodów do piwnicy, progi sosnowe nieheblowane 5 centm. grub. wpuszczone w policzki (wangi) sosnowe 8 centm. grub. nieheblowane, bez podstawek, z poręczami bez balasek . . . 1 50

107. Stolec (Sedes) do komórki kloacznej z forsztów sosnowych 5 cm. grub. czysto heblowany z pokrywą . 3 —

Płaca dzienna.

108. 1 Dzień (12 godzin) podmajstrze go ciesielskiego . . . . . . 2 50 „ 3 —

109. 1 Dzień (12 godzin) czeladnika ciesielskiego 1 30

Uwaga. Do cen za roboty na dniówkę dolicza się 10% na dozór majstra i narzędzia.

VIII. Materyały ciesielskie.

Dębina.

110. 1 metr sześćsc. dębiny do $^{15}/_{15}$ cm. grub . . . . 38 —

111. 1 metr sześćsc. dęb. od $^{15}/_{15}$ do $^{25}/_{25}$ cent. grub . . . . . . 40 —

112. 1 metr sześćsc. dęb. $^{25}/_{25}$ cm. wyżej . . . . 42 —

113. 1 metr sześćsc. dębiny deski 8 centm. grub. 46 50

114. 1 metr sześćsc dębiny deski do 5 centm. grub. . . . . . . 45 —

Jodlina.

115 1 metr sześćsc. drzewa do $^{15}/_{15}$ cm. grubości . . . . 11 — do 11 50

116. 1 metr sześćsc. drzewa od $^{15}/_{15}$ do $^{25}/_{25}$ cm. grub. . . , . . . 12 — „ 12 50

117. 1 metr sześćsc. od $^{25}/_{25}$ wyżej . . 14 50 „ 15 00

118. 1 metr sześć. deski na podsiębitki do dwóch cm. grub. . . . . 12 —

119. 1 metr. sześ. deski do 5 cm. grub. } I. gatunku 14 — „ 15 —

120. 1 metr sześ. forsztu nad 5 cm. wyżej } I. gatunku 14 — „ 15 —

121. 1 m. sześ. deski. 5 cm. grub. . . } II. gatunku 12 — „ 14 —

122. 1 m. sześ. forsztu nad 5 cm. wyżej } II. gatunku 12 — „ 14 —

pozycya | Przedmiot | cena zła. ct.

Sośnina

123. Do cen drzewa jodłowego dolicza się 25.%

Łaty.

124. 1 metr bieżący łaty rzniętej . — 5

125. 1 metr bież. łaty łupanej . . — 4

Gonty.

126. 100 sztuk gontów góralskich 48 ctm. dł. 6·5 cm. szer. . . . — 58

Rury do studni.

127. 1 metr bież. rury studziennej sosnowej 30 cm. średnicy z otworem 10 ctm. średnicy 1 75

Dowóz materyału.

128. 1 m. kub. drzewa ze składu dowieść na miejsce budowy . . — 50

IX. Drobne roboty ciesielskie.

A.) Poręcze.

129. 1 metr bież. poręczy starej rozebrać i na boku ułożyć . . . po — 1

130. 1 słupek poręczowy wkopać, otwór, w którym stał, ziemią zasypać i ubić lub taki sam słupek wkopać i ziemię koło niego ubić . . . . po — 12

131. 1 m. bież. poręczy starej założyć wraz z zaczopowaniem i dodaniem w miarę potrzeby przy czopowaniu podkładek i gwoździ po — 6

132. 1 m. b. poręczy sosnowej $^{13}/_{13}$ ctm. ostrokrawężnej heblowanej dostawić, zaczopować i osadzić po — 35

133. 1 m. bież. poręczy sosnowej okrągłej 13 ctm. śred. heblowanej dostawić, zaczopować i osadzić po — 30

134. 1 słupek sosnowy $^{16}/_{16}$ ctm. 2 m. długi, heblowany, dostawić, na końcu opalić i osadzić . po 1 12

135. 1 słupek dębowy zresztą jak poz. 134 . . . . po 2 —

136. 1 słupek dębowy $^{10}/_{10}$ ctm., 1.30 m. długi, heblowany zresztą jak poz. 134. . . . . . . po — 80

137. 1 m. b. poręczy sosnowej $^{5}/_{10}$ ctm. ostrokrawężnej, heblowanej, dostawić, przybić do słupków z dodaniem gwoździ . . . . po — 18

B.) Mosty i kasztyny.

138. 1 pal sosnowy okrągły 25 ctm. śred. 3.50 m. długi dostawić wraz z wbiciem do ziemi na 1.50 m. i ustawieniem rusztowania po 2 80

139. 1 pal sosnowy okrągły 20 ctm. śred. jak poz. 138. . . . po 2 10

140. 1 m. kw. okasztynowania pali forsztami sosnowymi, ostrokrawęż-

Pozycya	Przedmiot	Cena Zła. ct.
	nemi, 5 ctm. grb., dostawić, przystosować, osadzić i przybić wraz z dodaniem gwoździ i odpowiednią robotą ziemną . . . po	1 46
141.	1 m. b. belki lub ocapu sosnowego $^{25}/_{30}$ ctm., dać, dostawić, przyciąć, odwiązać (zakamować) i osadzić . . . . po	1 26
142.	1 m. b. belki lub ocapu sosnowego $^{18}/_{21}$ ctm., dać jak pozycya 141 . . . . po	— 74
143.	1 m. kw. pokładu mostowego z drzewa sosnowego $^{16}/_{16}$ ctm. gr. dostawić, przyciąć i przybić wraz z dodaniem gwoździ . . . po	2 70
144.	1 m. kw. pokładu na moście lub chodników z forsztów sosnowych 5 ctm. gr. dostawić, przypasować i przybić z dodaniem szpernali kutych 25 ctm. dł. . . . po	1 45
145.	1 m. kw. pokładu na moście lub chodnikach z forsztów sosnowych 8 ctm. gr. jak poz: 144. . po	1 92
146.	1 pal 25 ctm. śred. ca. 3.00 m. długi wyjąć i na boku ułożyć po	— 18
147.	1 m. kw. okasztynowania rozebrać i materyał ułożyć na boku po	— 7
148.	1 m. kw. pokładu mostowego z forsztów rozebrać i materyał ułożyć na boku . . . . po	— 6
149.	1 m. kw. okasztynowania pali starym materyałem wykonać (bez materyału) z dodaniem gwoździ po	— 44
150.	1 m. bież. belki lub ocapu ociosać, przyrznąć i ułożyć (bez materyału) . . . . po	— 22
151.	1 m. kw. pokładu na moście lub chodniku ze starych forsztów przypasować, przybić wraz z dodaniem gwoździ (bez materyału) po	— 45

C.) Kanały i roboty różne.

Pozycya	Przedmiot	Cena Zła. ct.
152.	1 m. kw. klapy kanałowéj z forsztów dębowych 5 ctm. gr. ze szpągami dostawić i osadzić po	2 45
153.	1 m. kw. klapy kanałowéj z forsztów sosnowych 5 ctm. gr. jak pod poz. 152	1 46
154.	1 m. bież. ramy dębowéj do okienek kanałowych z drzewa $^{16}/_{16}$ ctm. z wycięciem falcu dostawić i osadzić . . . . . . po	1 12
155.	1 m. bież. ramy sosnowéj zresztą jak poz. 154 . . . po	— 50
156.	1 m. b. rury z forsztów sosnowych 5 ctm. gr. w świetle 25 ctm. wielkiej, dostawić i osadzić wraz z osmołowaniem wewnątrz i zewnątrz . . . . po	1 80
157.	1 m. kw. forszta sosnowego 5 ctm. gr. na ścieki (rynsztoki) z domów wychodzące dostawić i osadzić po	1 22
158.	1 m. kw. forszta dębowego jak poz. 157 . . . . po	2 35
159.	1 słup latarniowy dębowy według istniejących już słupów $^{20}/_{20}$ ctm., długości ca 3.0 m. heblowany dostawić, koniec opalić i wkopać . . . . po	6 90
160.	1 m. kw. pojedyńczego pokrycia dachu gątem wykonać z dodaniem gwoździ i wszelkich materyałów . . . . po	— 43
161.	1 m. kw. podwójnego pokrycia dachu gątem jak poz. 160 . po	— 68
162.	1 m. b. łaty pod gąty $^{5}/_{5}$ ctm. gr. dostawić i przybić wraz z dodaniem gwoździ . . . . po	— 6
163.	1 kopę (60) gątów wbić przy pomamczeniu dachu z dodaniem gwoździ i wszelkich materyałów po	— 60
164.	1 m. kw. parkanu opierzanego deskami jodłowemi 2.5 ctm. gr. poziomo, na słupach co 2.0 m. od siebie odległych $^{13}/_{16}$ ctm. gr. 1.0 m. do ziemi zakopanych, dać, wkopać, przybić, wraz z dodaniem gwoździ . . . . po	— 85
165.	1 m. kw. parkanu jak poz. 164. przyciąć, wkopać wraz z dodaniem gwoździ jednak bez materyału drzewianego . . . po	— 20
166.	100 sztuk palików do wytyczania $^{5}/_{5}$ cmt. gr. 50 ctm. długich łupanych z jednej strony ostro zaciosanych, z drugiej gładko uciętych dostawić . . . po	2 —

D.) Roboty dniowe.

Uwaga. Za nadzór, narzędzia i rekwizyta rozparcia i rusztowania przy robotach dniowych, dodaje się do robocizny 5%. Przy robotach dniowych prowadzonych od 1go października do 1go kwietnia strąca się z cen dniowych 20%.

Pozycya	Przedmiot	Cena Zła. ct.
167.	1 dzień cieśli . . . po	1 15
168.	1 dzień chłopa pomocnika . po	— 85

X. Materyały brukarskie i roboty.

Drogi.

Materyały.

Pozycya	Przedmiot	Cena Zła. ct.
169.	1 metr sześcienny konserwy porfir. na miejscu użycia . . .	4 50
170.	1 m. sześ. konserwy wapiennej przetłuczonej (z Podgórza j. w.)	2 05
171.	1 m. sześ. kamienia średniego na podkład szosowy (wapień z Podg.)	1 98
172.	1 m. sześ. gruzu kamiennego na nasypkę	1 70
173.	1 m. sześ. piasku gruntowego mulistego do posypywania dróg .	— 60

Pozycya	Przedmiot	Cena Zła.	ct.
	Robocizna.		
174.	1 metr kwadr. szosy (podkład i pojedyńcza nasypka) wykonać .	—	14
175.	1 m. kw. szosy z podwójną nasypką konserwy (szabru) wykon.	—	17
176.	1 m. kw. nasypki (szabrowania) 6 do 8 cm. grub. wykonać .	—	03
177.	1 m. kw. wyłamania starej szosy, względnie do grubości od 0. 07 do	—	14
178.	1 m. sześ. wyłamania szosy wapiennej	—	50
179.	1 m. sześ. wyłamania szosy z nasypką porfirową	—	60
180.	1 m. sześ. konserwy porfirowej wytłuc	—	90
181.	1 m. sześ. konserwy wapiennej wytłuc	—	45
182.	1 m. sześ. gruzu kamiennego (jak pod poz. 172) wytłuc . . .	—	35
183.	1 m. sześ. miału z odpadku bruk. odrzucić przy tłuczeniu . .	—	20
184.	1 m. bieżący rowu przydrożnego podebrać i wyczyścić. . . .	—	06
185.	1 m. kw. bruku lub ścieku z trawy wyplewić od 0. 01 do	—	02
186.	1 para koni przy ugniataniu (walcowaniu) dróg z obsługą, dzień.	3	70
187.	1 dzienne ugniatanie drogi w 3 pary koni	11	—
188.	1 metr sześ. dowiezionego piasku gruntowego rozsypać . . .	—	25
	Bruki.		
	Materyał.		
189.	1 metr kwadr. kostek, w bruku mierzony, (kontr. z d. 18 lutego 1879 r. na lat 6)	8	50
190.	1 m. kw. płyt, w bruku mierz.	3	60
191.	1 m. kw. pieńków większych „	2	50
192.	1 m. kw. pieńków mniejszych „	2	25
193.	1 m. kw, pieńków drobnych tak zwanych pruskich	1	50
194.	1 m. kw. porfiru łamanego w bruku mierząc	—	84
195.	1 m. bież, burtu porfirowego .	1	65
196.	1 m. sześ. kamienia brukowego wapiennego	1	98
197.	1 m. sześ. kamienia porfirowego łamanego (dzikiego)	4	20
198.	1 m. sześ. piasku brukowego rzecznego	1	—
199.	1 m. sześ. żwiru rzecznego raz przesianego	1	40
	Robocizna.		
200.	1 metr kwadr. bruku jakiegokolwiek wyłamać	—	03
201.	1 m. sześ. zbiórki ziemi w gruncie miękim . . . , . . .	—	25
	1 m. sześ. zbiórki ziemi w gruncie kamienistym	—	30
	1 m. sześ. zbiórki rumowiska w gruncie twardym	—	35
202.	1 metr kwadr. plantowania skopu lub nasypu	—	02

Pozycya	Przedmiot	Cena Zła.	ct.	Za metr sześ.
203.	1 m. kw. żwirowania (5 do 8 cm. grubo)	—	03	
204.	1 m. kw. brukowania kostkami lub pieńkami pod sznur i dobieranym (przy pieńkach) kamieniem	—	24	
	1 m. kw. bruku dzikiego, lub w chodnikach wykonać . .	—	20	
	Uwaga. Ceny w tej pozycyi obejmują już rozsypanie warstwy piasku lub żwiru pod bruk i wyłamanie bruku przy przeróbkach tym samym materyałem.			
205.	1 m. bieżący burtu porfirowego postawić (dodatek)	—	07	
	Dniówki.			
206.	1 dzień brukarza przy robotach dniowych przeciętnie	1	20	
	1 dzień ubijacza przy robotach dniowych przeciętnie . . .	—	95	
	1 dzień pomocnika ubijacza tak zwanego chłopa	—	70	
	Furmanki. Objętość fury = 0.84^m sześ. przeciętnie.			
207.	Pobliżenie kamienia lub innego materyału do 200^m, 1 fura .	—	25	
	Przewóz 1 fury materyału na odległość od 200 do 500^m od	—	30	do — 36.
	Przewóz 1 fury materyału na odległ. od 500 do 1000^m . od	—	35	„ — 41.
	Przewóz 1 fury materyału na odległ. od 1000 do 1750^m od	—	40	„ — 47.
	Przewóz 1 fury materyału na odległ. od 1750 do 2500^m od	—	45	„ — 53.
	Przewóz 1 fury materyału na odległ. nad 2500^m . . . od	—	50	„ — 59.
208.	1 dzień furmanki parokonnej z obsługą . . . . od	3	50	„ 4 —
	Asfaltowanie.			
209.	1 metr kw. asfaltowania 1$^1/_2$ cm. grubo na przygotowanym poprzednio fundamencie betonowym .	2	50	
	1 m. kw. asfaltowania 2 cm. grub. zresztą j. w.	3	20	
	1 m. kw. asfaltowania 3 cm. grub. zresztą j. w.	4	80	
	1 m. kw. asfaltowania 4 cm. grub. j. w. . , ...	6	40	
210.	1 m. kw. naprawy asfaltu w drobnych powierzchniach (mniejszych od 1^m kw.) z wyrąbaniem zepsutego asfaltu i naprawą fundamentu, przy grubości 1$^1/_2$ cm.	4	—	
	przy grubości 2 cm.	5	—	
211.	1 metr kwadr. fundamentu betonowego pod asfalt z okruchów kamien. lub cegl. na zaprawie wapna-cement. (w stosunku cem. wap.: piasku jak 1: 5: 12:) przy grubości 0,13^m	—	92	
212.	1 m. kw. fundamentu j. w. lecz na zaprawie wapiennej . . .	—	65	

Pozycya	Przedmiot	cena zła. ct.
	Dniówki.	
	1 dzień podmajstrzego (t. zwan. streichera)	2 —
	1 dzień zacieracza (t. zw. reibera)	1 50
	1 dzień pomocnika (t. zw. kotłowego)	1 —

XI. Roboty kaflarskie.

poz. 213

L. bieżąca	Piece zwykłe kaflowe białe: wysokość (na kafle)	szerokość (na kafle)	głębokość (na kafle)	wysokość (na centimetry)	szerokość (na centimetry)	głębokość (na centimetry)	Cena w Krakowie Zła.	ct.
1	8	3	2	221	66	44	39	—
2	8	3½	2	221	77	44	43	—
3	9	3	2	244	66	44	44	—
4	9	3½	2	244	77	55	48	—
5	9	3½	2½	244	77	55	51	—
6	9	4	2	244	88	44	52	—
7	9	4	2½	244	88	55	56	—
8	10	4	2	275	88	44	58	—
9	10	4	2½	275	88	55	63	—
10	10	4	3	275	88	66	68	—
11	10	4½	2½	275	99	55	68	—
12	10	4½	3	275	99	66	72	—
13	10	5	2½	275	110	55	72	—
14	10	5	3	275	110	66	77	—
15	11	4	3	295	88	66	73	—
16	11	4½	3	295	99	66	79	—
17	11	5	3	295	110	66	84	—
18	12	4½	3	320	99	66	87	—
19	12	5	3	320	110	66	94	—
20	12	6	3	320	132	66	102	—
21	piec z kominkiem						125	—
22	„ ośmiogranny duży						40	—
23	„ formowy L. I.						90	—
24	„ „ L. II.						75	—

L. bieżąca	Piece patentowe kaflowe białe: wysokość (na kafle)	szerokość (na kafle)	głębokość (na kafle)	przestrzeń ogrzewać się mogąca	Cena Zła.	ct.
1	8½	3	2½	70	70	—
2	8½	3½	2½	85	75	—
3	9½	3	2½	120	78	—
4	9½	3½	2½	140	92	—
5	9½	4	2½	160	99	—
6	10½	4	2½	205	109	—
7	10½	4	3	245	117	—
8	10½	4½	2½	245	117	—
9	10½	4½	3	260	124	—
10	10½	5	2½	275	132	—
11	10½	5	3	285	140	—
12	11½	4	3	350	127	—
13	11½	4½	3	400	136	—
14	11½	5	3	440	144	—
15	12½	4½	3	465	148	—
16	12½	5	3	550	157	—
17	12½	6	3	600	176	—
18	piec ośmiogranny			70	70	—
19	„ formowy Nr. I.			350	125	—
20	„ „ „ II.			300	110	—

Uwaga.

Do pieców patentowych mogą być lane rury lub blaszane styryjskie bez zmiany cen dodane

Pozycya	Przedmiot	Cena: Złr. ct.
	Roboty drobne	
	a) Piec kaflowy wyczyścić z sadzy, wylepić i okitować i żelaziwa osadzić	2 50
	b) Jedna kafla z osadzeniem . .	— 30
	c) Piec kaflowy przestawić z dodaniem gliny drutu i cegły . .	15 —
	d) Piec żelazny wraz z rurami wyczyścić, wykitować i oczernić .	1 —
	e) Piec żelazny przestawić wraz z wymurowaniem postumentu .	1 25

XII. Przybory żelazne do pieców i kuchni.

214.	100 kilogramów blach do kuchni	10 —
215.	100 kilogramów blach do kuchni z dziurami środkowemi . . .	10 50
216.	100 kilogramów podkładów pod blachy	10 50
217.	100 kilogramów zrósztów . .	10 50
218.	100 „ zrósztów pojedynczych . . . . ,	12 —
219.	100 kilogramów opas (ram) lanych do kuchni	12 —
220.	100 kilogramów rur blaszanych z kolanami	28 —
221.	szabaśniki massiw sztuka od .	6 — do 12 —
222.	kociołki emailowe $\frac{1}{3}$ zła. $\frac{2}{10}$ zła. $\frac{3}{12}$ zła. $\frac{4}{14}$ zła. $\frac{5}{15}$ zła.	
223.	sztuka drzwiczek lanych do kuchni od . . . . , .	— 85 „ 1 50
224.	sztuka drzwiczek lanych bez ram	— 70 „ 1 25
225.	drzwiczki hermetyczne $\frac{1.\ a.}{4\ zła.\ 35}$ $\frac{1.\ b.}{4\ zła.\ 35}$, $\frac{2.\ a.}{4\ zła.\ 35}$, $\frac{2.\ b.}{4\ zła.\ 35}$, $\frac{3.\ a.}{4\ zła.\ 50}$, $\frac{3.\ b.}{4\ zła.\ 50}$, $\frac{4.\ a.}{4\ zła.\ 45}$, $\frac{4.\ b.}{4\ zła.\ 30}$, $\frac{5.\ a.}{4.\ zła\ 50}$, $\frac{5.\ b.}{4\ zła.\ 50}$, $\frac{6.\ a.}{3\ zła.\ 50}$ $\frac{6.\ b}{3\ zła.\ 30}$.	

Powyższe żelaziwo jest Cieszyńskie Igo gatunku; żelaziwo IIgo gatunku znacznie tańsze.

XIII. Robota blacharska z materyałem.

Krycie dachu blachą cynkową.

226. 1. metr kwadr. pokrycia dachu blachą cynkową Nr. 12 w zwoje (na